

## **V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

AURREKONTUA

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

1	ASA010c	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	68,64 €
			Materiales	126,37 €
			Medios auxiliares	3,90 €
			3 % Costes indirectos	5,97 €
			Total por Ud.....:	<b>204,88 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud</b>	
2	ASA010d	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	78,90 €
			Materiales	152,38 €
			Medios auxiliares	4,63 €
			3 % Costes indirectos	7,08 €
			Total por Ud.....:	<b>242,99 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud</b>	
3	ASA010e	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	82,92 €
			Materiales	178,04 €
			Medios auxiliares	5,22 €
			3 % Costes indirectos	7,99 €
			Total por Ud.....:	<b>274,17 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud</b>	
4	ASA010f	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	86,49 €
			Materiales	186,38 €
			Medios auxiliares	5,46 €
			3 % Costes indirectos	8,35 €
			Total por Ud.....:	<b>286,68 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud</b>	
5	ASA010g	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	102,07 €
			Materiales	275,20 €
			Medios auxiliares	7,55 €
			3 % Costes indirectos	11,54 €
			Total por Ud.....:	<b>396,36 €</b>
			<b>Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud</b>	
6	ASA010h	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	131,90 €
			Materiales	359,31 €
			Medios auxiliares	9,82 €
			3 % Costes indirectos	15,03 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por Ud.....:	<b>516,06 €</b>
<b>Son QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud</b>				
7	ASA010i	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	137,12 €
			Materiales	370,93 €
			Medios auxiliares	10,16 €
			3 % Costes indirectos	15,55 €
			Total por Ud.....:	<b>533,76 €</b>
<b>Son QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud</b>				
8	ASA010j	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	61,69 €
			Materiales	113,90 €
			Medios auxiliares	3,51 €
			3 % Costes indirectos	5,37 €
			Total por Ud.....:	<b>184,47 €</b>
<b>Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</b>				
9	ASA010k	Ud	Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.	
			Mano de obra	67,54 €
			Materiales	123,37 €
			Medios auxiliares	3,82 €
			3 % Costes indirectos	5,84 €
			Total por Ud.....:	<b>200,57 €</b>
<b>Son DOSCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</b>				
10	ASA020	Ud	Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW.	
			Mano de obra	230,25 €
			Materiales	4.054,74 €
			Medios auxiliares	85,70 €
			3 % Costes indirectos	131,12 €
			Total por Ud.....:	<b>4.501,81 €</b>
<b>Son CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud</b>				
11	ASA020b	Ud	Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,5 kW.	
			Mano de obra	267,04 €
			Materiales	4.869,80 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Medios auxiliares	102,74 €
			3 % Costes indirectos	157,19 €
			Total por Ud.....:	<b>5.396,77 €</b>
			<b>Son CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</b>	
12	ASA020c	Ud	Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,5 kW.	
			Mano de obra	267,04 €
			Materiales	4.869,80 €
			Medios auxiliares	102,74 €
			3 % Costes indirectos	157,19 €
			Total por Ud.....:	<b>5.396,77 €</b>
			<b>Son CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</b>	
13	ASA020d	Ud	Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW.	
			Mano de obra	295,05 €
			Materiales	12.076,14 €
			Medios auxiliares	247,42 €
			3 % Costes indirectos	378,56 €
			Total por Ud.....:	<b>12.997,17 €</b>
			<b>Son DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud</b>	
14	ASA020e	Ud	Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 300x200x150 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW.	
			Mano de obra	343,12 €
			Materiales	12.342,84 €
			Medios auxiliares	253,72 €
			3 % Costes indirectos	388,19 €
			Total por Ud.....:	<b>13.327,87 €</b>
			<b>Son TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud</b>	
15	ASB010c	m	Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.	
			Mano de obra	33,78 €
			Maquinaria	7,79 €
			Materiales	17,13 €
			Medios auxiliares	2,35 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

		3 % Costes indirectos	1,83 €
		Total por m.....:	<b>62,88 €</b>
		<b>Son SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m</b>	
16	ASB010d	m	Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m <sup>2</sup> , de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
		Mano de obra	42,23 €
		Maquinaria	9,27 €
		Materiales	21,62 €
		Medios auxiliares	2,92 €
		3 % Costes indirectos	2,28 €
		Total por m.....:	<b>78,32 €</b>
		<b>Son SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m</b>	
17	ASB020b	Ud	Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
		Mano de obra	157,07 €
		Maquinaria	14,88 €
		Materiales	17,94 €
		Medios auxiliares	3,80 €
		3 % Costes indirectos	5,81 €
		Total por Ud.....:	<b>199,50 €</b>
		<b>Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud</b>	
18	ASC010c	m	Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m <sup>2</sup> , de 200 mm de diámetro, con junta elástica.
		Mano de obra	10,21 €
		Maquinaria	1,28 €
		Materiales	18,24 €
		Medios auxiliares	0,59 €
		3 % Costes indirectos	0,91 €
		Total por m.....:	<b>31,23 €</b>
		<b>Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m</b>	
19	ASC010d	m	Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m <sup>2</sup> , de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
		Mano de obra	8,47 €
		Maquinaria	1,16 €
		Materiales	12,95 €
		Medios auxiliares	0,45 €
		3 % Costes indirectos	0,69 €
		Total por m.....:	<b>23,72 €</b>
		<b>Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m</b>	
20	ASI050b	m	Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.
		Mano de obra	12,34 €
		Materiales	33,56 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

## V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

			Medios auxiliares	0,92 €
			3 % Costes indirectos	1,40 €
			Total por m.....:	<b>48,22 €</b>
			<b>Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m</b>	
21	CAV020	m <sup>2</sup>	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos para viga de atado.	
			Mano de obra	16,08 €
			Materiales	1,30 €
			Medios auxiliares	0,35 €
			3 % Costes indirectos	0,53 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>18,26 €</b>
			<b>Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	
22	CAV030	m <sup>3</sup>	Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 74,9 kg/m <sup>3</sup> .	
			Mano de obra	25,57 €
			Materiales	139,02 €
			Medios auxiliares	3,29 €
			3 % Costes indirectos	5,04 €
			Total por m <sup>3</sup> .....:	<b>172,92 €</b>
			<b>Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m<sup>3</sup></b>	
23	CCS020	m <sup>2</sup>	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.	
			Mano de obra	20,57 €
			Materiales	3,75 €
			Medios auxiliares	0,49 €
			3 % Costes indirectos	0,74 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>25,55 €</b>
			<b>Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	
24	CCS030	m <sup>3</sup>	Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 89,8 kg/m <sup>3</sup> , sin incluir encofrado.	
			Mano de obra	76,42 €
			Materiales	135,63 €
			Medios auxiliares	4,24 €
			3 % Costes indirectos	6,49 €
			Total por m <sup>3</sup> .....:	<b>222,78 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m<sup>3</sup></b>	
25	CRL030	m <sup>2</sup>	Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.	
			Mano de obra	0,62 €
			Materiales	6,31 €
			Medios auxiliares	0,14 €
			3 % Costes indirectos	0,21 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>7,28 €</b>
<b>Son SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>				
26	CSZ020	m <sup>2</sup>	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.	
			Mano de obra	14,91 €
			Materiales	1,30 €
			Medios auxiliares	0,32 €
			3 % Costes indirectos	0,50 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>17,03 €</b>
<b>Son DIECISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>				
27	CSZ030	m <sup>3</sup>	Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,8 kg/m <sup>3</sup> .	
			Mano de obra	17,85 €
			Materiales	116,69 €
			Medios auxiliares	2,69 €
			3 % Costes indirectos	4,12 €
			Total por m <sup>3</sup> .....:	<b>141,35 €</b>
<b>Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m<sup>3</sup></b>				
28	CSZ030b	m <sup>3</sup>	Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 96 kg/m <sup>3</sup> .	
			Mano de obra	23,72 €
			Materiales	158,94 €
			Medios auxiliares	3,65 €
			3 % Costes indirectos	5,59 €
			Total por m <sup>3</sup> .....:	<b>191,90 €</b>
<b>Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m<sup>3</sup></b>				
29	E01TT020	m3	TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM	
			Maquinaria	5,11 €
			3 % Costes indirectos	0,15 €
			Total por m3.....:	<b>5,26 €</b>
<b>Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m3</b>				
30	E01TW020	m3	CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM	
			Maquinaria	8,24 €
			3 % Costes indirectos	0,25 €
			Total por m3.....:	<b>8,49 €</b>
<b>Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3</b>				
31	E01TW030	ud	ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3	
			Maquinaria	13,59 €
			3 % Costes indirectos	0,41 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por ud.....:	<b>14,00 €</b>
			<b>Son CATORCE EUROS por ud</b>	
32	E02EAM010	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	
			Mano de obra	0,05 €
			Maquinaria	0,27 €
			3 % Costes indirectos	0,01 €
			Total por m2.....:	<b>0,33 €</b>
			<b>Son TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m2</b>	
33	E02EDM030	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS	
			Mano de obra	0,26 €
			Maquinaria	1,97 €
			3 % Costes indirectos	0,07 €
			Total por m3.....:	<b>2,30 €</b>
			<b>Son DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m3</b>	
34	E03AAW120	ud	ARQUETA PASO PREF.PVC 2ENT.D=315	
			Mano de obra	8,71 €
			Materiales	54,14 €
			3 % Costes indirectos	1,89 €
			Total por ud.....:	<b>64,74 €</b>
			<b>Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
35	E12PPW010	ud	P.PASO SHAPELLINE PARA LACAR	
			Mano de obra	16,05 €
			Materiales	211,66 €
			3 % Costes indirectos	6,83 €
			Total por ud.....:	<b>234,54 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
36	E16IM030	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.	
			Mano de obra	6,86 €
			Materiales	75,56 €
			3 % Costes indirectos	2,47 €
			Total por ud.....:	<b>84,89 €</b>
			<b>Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud</b>	
37	E20AA010	ud	ACOMETIDA 2" ACERO GALV. 50 mm.	
			Mano de obra	51,05 €
			Materiales	268,03 €
			3 % Costes indirectos	9,57 €
			Total por ud.....:	<b>328,65 €</b>
			<b>Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud</b>	
38	E20CCG010	ud	CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 2"	
			Mano de obra	17,16 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Materiales	525,11 €
			3 % Costes indirectos	16,27 €
			Total por ud.....:	<b>558,54 €</b>
			<b>Son QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
39	E20TR010	m.	TUBERÍA DE PVC-C 16mm.	
			Mano de obra	1,72 €
			Materiales	4,62 €
			3 % Costes indirectos	0,19 €
			Total por m.....:	<b>6,53 €</b>
			<b>Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.</b>	
40	E20TR020	m.	TUBERÍA DE PVC-C 20mm.	
			Mano de obra	1,72 €
			Materiales	7,57 €
			3 % Costes indirectos	0,28 €
			Total por m.....:	<b>9,57 €</b>
			<b>Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.</b>	
41	E21ALL030	ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA	
			Mano de obra	10,30 €
			Materiales	37,98 €
			3 % Costes indirectos	1,45 €
			Total por ud.....:	<b>49,73 €</b>
			<b>Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>	
42	E21ANB020	ud	INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO	
			Mano de obra	14,87 €
			Materiales	162,44 €
			3 % Costes indirectos	5,32 €
			Total por ud.....:	<b>182,63 €</b>
			<b>Son CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>	
43	E25AB100	ud	ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.8 PER.2V	
			Materiales	17.450,00 €
			3 % Costes indirectos	523,50 €
			Total por ud.....:	<b>17.973,50 €</b>
			<b>Son DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud</b>	
44	E26FAA010	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS	
			Mano de obra	16,50 €
			Materiales	48,77 €
			3 % Costes indirectos	1,96 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por ud.....:	<b>67,23 €</b>
<b>Son SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud</b>				
45	E26FAE010	ud	PULSADOR DE ALARMA CON CRISTAL	
			Mano de obra	16,50 €
			Materiales	18,93 €
			3 % Costes indirectos	1,06 €
			Total por ud.....:	<b>36,49 €</b>
<b>Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud</b>				
46	E26FBQ010	ud	BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x15m.	
			Mano de obra	26,39 €
			Materiales	174,56 €
			3 % Costes indirectos	6,03 €
			Total por ud.....:	<b>206,98 €</b>
<b>Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud</b>				
47	E26FEA030	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.INC	
			Mano de obra	1,03 €
			Materiales	69,19 €
			3 % Costes indirectos	2,11 €
			Total por ud.....:	<b>72,33 €</b>
<b>Son SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>				
48	E26FJ010	ud	SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR	
			Mano de obra	2,58 €
			Materiales	5,78 €
			3 % Costes indirectos	0,25 €
			Total por ud.....:	<b>8,61 €</b>
<b>Son OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ud</b>				
49	E26RC010	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1 ZONA	
			Mano de obra	11,00 €
			Materiales	166,42 €
			3 % Costes indirectos	5,32 €
			Total por ud.....:	<b>182,74 €</b>
<b>Son CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>				
50	E38BA020	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2	
			Mano de obra	1,14 €
			Materiales	4,83 €
			3 % Costes indirectos	0,18 €
			Total por m.....:	<b>6,15 €</b>
<b>Son SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.</b>				
51	E38BA030	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	
			Materiales	95,33 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			3 % Costes indirectos	2,86 €
			Total por ud.....:	<b>98,19 €</b>
			<b>Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud</b>	
52	E38BA040	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO	
			Materiales	534,68 €
			3 % Costes indirectos	16,04 €
			Total por ud.....:	<b>550,72 €</b>
			<b>Son QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud</b>	
53	E38BC020	ms	ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.	
			Mano de obra	0,87 €
			Materiales	190,00 €
			3 % Costes indirectos	5,73 €
			Total por ms.....:	<b>196,60 €</b>
			<b>Son CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ms</b>	
54	E38BC150	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2	
			Mano de obra	0,87 €
			Materiales	240,00 €
			3 % Costes indirectos	7,23 €
			Total por ms.....:	<b>248,10 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ms</b>	
55	E38BM010	ud	PERCHA PARA DUCHA O ASEO	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	3,68 €
			3 % Costes indirectos	0,14 €
			Total por ud.....:	<b>4,84 €</b>
			<b>Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
56	E38BM020	ud	PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	6,92 €
			3 % Costes indirectos	0,24 €
			Total por ud.....:	<b>8,18 €</b>
			<b>Son OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud</b>	
57	E38BM030	ud	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	13,33 €
			3 % Costes indirectos	0,43 €
			Total por ud.....:	<b>14,78 €</b>
			<b>Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud</b>	
58	E38BM040	ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 l.	
			Mano de obra	1,02 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Materiales	9,53 €
			3 % Costes indirectos	0,32 €
			Total por ud.....:	<b>10,87 €</b>
			<b>Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud</b>	
59	E38BM060	ud	HORNO MICROONDAS	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	24,95 €
			3 % Costes indirectos	0,78 €
			Total por ud.....:	<b>26,75 €</b>
			<b>Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud</b>	
60	E38BM070	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	31,85 €
			3 % Costes indirectos	0,99 €
			Total por ud.....:	<b>33,86 €</b>
			<b>Son TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
61	E38BM090	ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	49,41 €
			3 % Costes indirectos	1,51 €
			Total por ud.....:	<b>51,94 €</b>
			<b>Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
62	E38BM100	ud	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS	
			Materiales	27,44 €
			3 % Costes indirectos	0,82 €
			Total por ud.....:	<b>28,26 €</b>
			<b>Son VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
63	E38BM110	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	80,43 €
			3 % Costes indirectos	2,44 €
			Total por ud.....:	<b>83,89 €</b>
			<b>Son OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud</b>	
64	E38ES080	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	
			Mano de obra	1,54 €
			Materiales	1,73 €
			3 % Costes indirectos	0,10 €
			Total por ud.....:	<b>3,37 €</b>
			<b>Son TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud</b>	
65	E38PCA010	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38	

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Mano de obra	0,51 €
			Materiales	7,39 €
			3 % Costes indirectos	0,24 €
			Total por ud.....:	<b>8,14 €</b>
			<b>Son OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud</b>	
66	E38PCA100	ud	TAPA PROVISIONAL POZO 50x50	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	20,49 €
			3 % Costes indirectos	0,65 €
			Total por ud.....:	<b>22,16 €</b>
			<b>Son VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
67	E38PCB120	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS	
			Mano de obra	2,09 €
			Materiales	3,73 €
			3 % Costes indirectos	0,17 €
			Total por m.....:	<b>5,99 €</b>
			<b>Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.</b>	
68	E38PCB180	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	10,65 €
			3 % Costes indirectos	0,35 €
			Total por ud.....:	<b>12,02 €</b>
			<b>Son DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud</b>	
69	E38PCF020	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.	
			Mano de obra	1,02 €
			Materiales	57,55 €
			3 % Costes indirectos	1,76 €
			Total por ud.....:	<b>60,33 €</b>
			<b>Son SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>	
70	E38PCH040	ud	PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO	
			Mano de obra	6,73 €
			Materiales	19,96 €
			3 % Costes indirectos	0,80 €
			Total por ud.....:	<b>27,49 €</b>
			<b>Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud</b>	
71	E38PCM100	ud	PASARELA MONTAJE FORJADO	
			Mano de obra	0,01 €
			Materiales	2,48 €
			3 % Costes indirectos	0,07 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por ud.....:	<b>2,56 €</b>
			<b>Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
72	E38PIA010	ud	CASCO DE SEGURIDAD	
			Materiales	2,00 €
			3 % Costes indirectos	0,06 €
			Total por ud.....:	<b>2,06 €</b>
			<b>Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
73	E38PIA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS	
			Materiales	0,67 €
			3 % Costes indirectos	0,02 €
			Total por ud.....:	<b>0,69 €</b>
			<b>Son SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud</b>	
74	E38PIA120	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	
			Materiales	2,00 €
			3 % Costes indirectos	0,06 €
			Total por ud.....:	<b>2,06 €</b>
			<b>Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud</b>	
75	E38PIC010	ud	CINTURÓN SEGURIDAD	
			Materiales	4,50 €
			3 % Costes indirectos	0,14 €
			Total por ud.....:	<b>4,64 €</b>
			<b>Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	
76	E38PIC090	ud	MONO DE TRABAJO	
			Materiales	11,00 €
			3 % Costes indirectos	0,33 €
			Total por ud.....:	<b>11,33 €</b>
			<b>Son ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>	
77	E38PIC140	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	
			Materiales	2,33 €
			3 % Costes indirectos	0,07 €
			Total por ud.....:	<b>2,40 €</b>
			<b>Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud</b>	
78	E38PIC150	ud	ARNÉS AMARRE DORSAL	
			Materiales	4,60 €
			3 % Costes indirectos	0,14 €
			Total por ud.....:	<b>4,74 €</b>
			<b>Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud</b>	

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

79	E38PIM040	ud	PAR GUANTES DE USO GENERAL		
			Materiales	1,00 €	
			3 % Costes indirectos	0,03 €	
			Total por ud.....:	<b>1,03 €</b>	
			<b>Son UN EURO CON TRES CÉNTIMOS por ud</b>		
80	E38PIP040	ud	PAR DE BOTAS AISLANTES		
			Materiales	8,64 €	
			3 % Costes indirectos	0,26 €	
			Total por ud.....:	<b>8,90 €</b>	
			<b>Son OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud</b>		
81	E39BCS010	ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS		
			Materiales	153,91 €	
			3 % Costes indirectos	4,62 €	
			Total por ud.....:	<b>158,53 €</b>	
			<b>Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud</b>		
82	E39BFF010	ud	ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN		
			Materiales	68,16 €	
			3 % Costes indirectos	2,04 €	
			Total por ud.....:	<b>70,20 €</b>	
			<b>Son SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud</b>		
83	EHE015	m <sup>2</sup>	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañado de hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablonos de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablonos de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablonos de la superficie encofrante en 10 usos, los tablonos de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.		
			Mano de obra	37,14 €	
			Materiales	7,65 €	
			Medios auxiliares	0,90 €	
			3 % Costes indirectos	1,37 €	
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>47,06 €</b>	
			<b>Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>		
84	EHE030	m <sup>2</sup>	Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 21,1569 kg/m <sup>2</sup> .		
			Mano de obra	23,38 €	
			Materiales	28,94 €	
			Medios auxiliares	1,05 €	
			3 % Costes indirectos	1,60 €	
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>54,97 €</b>	
			<b>Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>		

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

## V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

85	EHL030	m <sup>2</sup>	<p>Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 16,5 kg/m<sup>2</sup>; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.</p>
			<p>Mano de obra 39,82 €  Materiales 32,78 €  Medios auxiliares 1,45 €  3 % Costes indirectos 2,22 €</p>
			<p>Total por m<sup>2</sup>.....: <b>76,27 €</b></p>

**Son SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m<sup>2</sup>**

86	EHS012	m <sup>2</sup>	<p>Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos.</p>
			<p>Mano de obra 16,70 €  Materiales 1,25 €  Medios auxiliares 0,36 €  3 % Costes indirectos 0,55 €</p>
			<p>Total por m<sup>2</sup>.....: <b>18,86 €</b></p>

**Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup>**

87	EHS020	m <sup>3</sup>	<p>Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 79,9 kg/m<sup>3</sup>.</p>
			<p>Mano de obra 76,51 €  Materiales 143,22 €  Medios auxiliares 4,39 €  3 % Costes indirectos 6,72 €</p>
			<p>Total por m<sup>3</sup>.....: <b>230,84 €</b></p>

**Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m<sup>3</sup>**

88	EHV011	m <sup>2</sup>	<p>Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.</p>
			<p>Mano de obra 22,29 €  Materiales 3,65 €  Medios auxiliares 0,52 €  3 % Costes indirectos 0,79 €</p>
			<p>Total por m<sup>2</sup>.....: <b>27,25 €</b></p>

**Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m<sup>2</sup>**

89	EHV030	m <sup>3</sup>	<p>Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55,5 kg/m<sup>3</sup>.</p>
			<p>Mano de obra 73,50 €</p>

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

## V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

			Materiales	123,67 €
			Medios auxiliares	3,94 €
			3 % Costes indirectos	6,03 €
			<b>Total por m³.....:</b>	<b>207,14 €</b>
			<b>Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m³</b>	
90	EPF020	m²	Losa de placas alveolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120 AEH-500, referencia 25x120-1' "ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON" de hormigón pretensado, de canto 30 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,3 kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.	
			Mano de obra	17,16 €
			Maquinaria	11,88 €
			Materiales	58,81 €
			Medios auxiliares	1,76 €
			3 % Costes indirectos	2,69 €
			<b>Total por m².....:</b>	<b>92,30 €</b>
			<b>Son NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m²</b>	
91	FFQ010	m²	Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (machetón), para revestir, 24x11x6,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.	
			Mano de obra	22,37 €
			Maquinaria	0,10 €
			Materiales	5,61 €
			Medios auxiliares	0,56 €
			3 % Costes indirectos	0,86 €
			<b>Total por m².....:</b>	<b>29,50 €</b>
			<b>Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²</b>	
92	ICA020	Ud	Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.	
			Mano de obra	20,89 €
			Materiales	338,42 €
			Medios auxiliares	7,19 €
			3 % Costes indirectos	11,00 €
			<b>Total por Ud.....:</b>	<b>377,50 €</b>
			<b>Son TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud</b>	
93	ICX025	Ud	Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra sobrettemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.	
			Mano de obra	386,77 €
			Materiales	233,26 €
			Medios auxiliares	12,40 €
			3 % Costes indirectos	18,97 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

Total por Ud.....: **651,40 €**

**Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud**

94	IFI005	m	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
			Mano de obra 1,73 €
			Materiales 8,41 €
			Medios auxiliares 0,20 €
			3 % Costes indirectos 0,31 €

Total por m.....: **10,65 €**

**Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m**

95	IFI008	Ud	Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
			Mano de obra 3,45 €
			Materiales 10,23 €
			Medios auxiliares 0,27 €
			3 % Costes indirectos 0,42 €

Total por Ud.....: **14,37 €**

**Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud**

96	III010	Ud	Luminaria, de 1594x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, modelo Scuba PC 2/35W T5 EVG V2A "ZUMTOBEL".
			Mano de obra 10,27 €
			Materiales 225,25 €
			Medios auxiliares 4,71 €
			3 % Costes indirectos 7,21 €

Total por Ud.....: **247,44 €**

**Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud**

97	III120	Ud	Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas.
			Mano de obra 6,85 €
			Materiales 152,75 €
			Medios auxiliares 3,19 €
			3 % Costes indirectos 4,88 €

Total por Ud.....: **167,67 €**

**Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud**

98	IOA010	Ud	Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
			Mano de obra 6,85 €
			Materiales 125,27 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Medios auxiliares	2,64 €
			3 % Costes indirectos	4,04 €
			Total por Ud.....:	<b>138,80 €</b>
			<b>Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud</b>	
99	ISD005g	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	5,37 €
			Materiales	14,50 €
			Medios auxiliares	0,40 €
			3 % Costes indirectos	0,61 €
			Total por m.....:	<b>20,88 €</b>
			<b>Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m</b>	
100	ISD005h	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	3,79 €
			Materiales	11,30 €
			Medios auxiliares	0,30 €
			3 % Costes indirectos	0,46 €
			Total por m.....:	<b>15,85 €</b>
			<b>Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m</b>	
101	ISD005i	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	3,16 €
			Materiales	8,29 €
			Medios auxiliares	0,23 €
			3 % Costes indirectos	0,35 €
			Total por m.....:	<b>12,03 €</b>
			<b>Son DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m</b>	
102	ISD005j	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	2,85 €
			Materiales	5,63 €
			Medios auxiliares	0,17 €
			3 % Costes indirectos	0,26 €
			Total por m.....:	<b>8,91 €</b>
			<b>Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m</b>	
103	ISD005k	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	2,53 €
			Materiales	4,47 €
			Medios auxiliares	0,14 €
			3 % Costes indirectos	0,21 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

			Total por m.....:	<b>7,35 €</b>
<b>Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m</b>				
104	ISD005I	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	
			Mano de obra	4,74 €
			Materiales	12,69 €
			Medios auxiliares	0,35 €
			3 % Costes indirectos	0,53 €
			Total por m.....:	<b>18,31 €</b>
<b>Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m</b>				
105	ISD008b	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.	
			Mano de obra	7,90 €
			Materiales	15,97 €
			Medios auxiliares	0,48 €
			3 % Costes indirectos	0,73 €
			Total por Ud.....:	<b>25,08 €</b>
<b>Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud</b>				
106	LEM140	Ud	Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).	
			Mano de obra	67,49 €
			Materiales	752,83 €
			Medios auxiliares	16,41 €
			3 % Costes indirectos	25,10 €
			Total por Ud.....:	<b>861,83 €</b>
<b>Son OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud</b>				
107	LFA010	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.	
			Mano de obra	18,07 €
			Materiales	314,87 €
			Medios auxiliares	6,66 €
			3 % Costes indirectos	10,19 €
			Total por Ud.....:	<b>349,79 €</b>
<b>Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud</b>				
108	NIM009	m²	Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano.	
			Mano de obra	4,52 €
			Materiales	4,64 €
			Medios auxiliares	0,18 €

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

## V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

			3 % Costes indirectos	0,28 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>9,62 €</b>
			<b>Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	
109	NIM040	m <sup>2</sup>	Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m <sup>2</sup> según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m <sup>2</sup> , sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.	
			Mano de obra	6,97 €
			Materiales	3,46 €
			Medios auxiliares	0,21 €
			3 % Costes indirectos	0,32 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>10,96 €</b>
			<b>Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	
110	QAB010	m <sup>2</sup>	Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m <sup>3</sup> de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m <sup>2</sup> ); capa de protección: baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	
			Mano de obra	31,32 €
			Materiales	52,31 €
			Medios auxiliares	1,67 €
			3 % Costes indirectos	2,56 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>87,86 €</b>
			<b>Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	
111	RIP030	m <sup>2</sup>	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m <sup>2</sup> cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.	
			Mano de obra	5,15 €
			Materiales	1,28 €
			Medios auxiliares	0,13 €
			3 % Costes indirectos	0,20 €
			Total por m <sup>2</sup> .....:	<b>6,76 €</b>
			<b>Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b>	

**Proyecto:** AURREKONTUA  
**Promotor:**  
**Situación:**

**V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2**

112	RIT010	m <sup>2</sup>	<p>Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m<sup>2</sup> cada mano); sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de altura.</p> <p>Mano de obra 6,13 €  Maquinaria 0,05 €  Materiales 0,45 €  Medios auxiliares 0,13 €  3 % Costes indirectos 0,20 €</p> <p style="text-align: right;">Total por m<sup>2</sup>.....: <b>6,96 €</b></p> <p><b>Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b></p>
113	RPG010	m <sup>2</sup>	<p>Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos.</p> <p>Mano de obra 10,14 €  Materiales 1,42 €  Medios auxiliares 0,23 €  3 % Costes indirectos 0,35 €</p> <p style="text-align: right;">Total por m<sup>2</sup>.....: <b>12,14 €</b></p> <p><b>Son DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b></p>
114	RSB005	m <sup>2</sup>	<p>Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.</p> <p>Mano de obra 0,97 €  Materiales 0,48 €  Medios auxiliares 0,03 €  3 % Costes indirectos 0,04 €</p> <p style="text-align: right;">Total por m<sup>2</sup>.....: <b>1,52 €</b></p> <p><b>Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b></p>
115	RSG011b	m <sup>2</sup>	<p>Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m<sup>2</sup>, capacidad de absorción de agua E&lt;3%, grupo B1b, resistencia al deslizamiento Rd&lt;=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.</p> <p>Mano de obra 8,42 €  Materiales 11,95 €  Medios auxiliares 0,41 €  3 % Costes indirectos 0,62 €</p> <p style="text-align: right;">Total por m<sup>2</sup>.....: <b>21,40 €</b></p> <p><b>Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m<sup>2</sup></b></p>
116	UAP010	Ud	<p>Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.</p> <p>Mano de obra 491,73 €  Materiales 402,55 €</p>

Proyecto: AURREKONTUA  
Promotor:  
Situación:

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Medios auxiliares	17,89 €
3 % Costes indirectos	27,37 €
Total por Ud.....:	<b>939,54 €</b>

**Son NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud**

117	UAP010b	Ud	Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.	
			Mano de obra	543,23 €
			Materiales	431,36 €
			Medios auxiliares	19,49 €
			3 % Costes indirectos	29,82 €
			Total por Ud.....:	<b>1.023,90 €</b>

**Son MIL VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud**

D.